


szczegół konstrukcyjny G



kostka bet. bruk. typu "kość-behaton" kol. czerwonego grub. 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm.
podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm.
stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa grub. 15 cm.

Przebudowa drogi gminnej nr 114304 E
Wąłczew - Wróblew
o długości ok. 4,1 km
Szczegół konstrukcyjny G

Adres:	droga gminna nr 114304E	Rys. nr
Inwestor:	Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 Wróblew	skala 1:10
Projektował: inż. Karol Galant upr. nr WKP/0315/Z000/11		
Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. nr BN-10.9/78/81		
maj 2013		