

Przedmiar robót

CPV

45232300-5 - sieci teletechniczne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Data: 2018-05-30

Budowa: Przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych Orange Polska S.A. w związku z projektem przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn gm. Bliźniew

Obiekt: Sieć telekomunikacyjna OPL wraz z przebudową istniejących kabli telekomunikacyjnych.

Zamawiający: GMINA WRÓBLEW

Wróblew 15

98-285 WRÓBLEW

Kosztorys opracowali:

Sławomir Staniewski, Projektant

Artur Worsztynowicz, Opracował

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.			
1.1 Element			
1.1.1 Kalkulacja własna Budowa obiektów ochronnych z rur dwudzielnych fi83 zabezpieczających kabel w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu, 1 rur w warstwie	165		m
2 Przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych Orange Polska S.A.			
2.1 Element			
2.1.1 KNR 501/614/13 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii IV, kabel do Fi-30-mm, pierwszy	79		m
2.1.2 KNR 501/614/14 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii IV, kabel do Fi-30-mm, każdy następny	36		m
3 Prace związane z przebudową linii i przyłączy kablowych Orange Polska S.A.			
3.1 Element			
3.1.1 Kalkulacja własna Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 15x4x0,6 - 150m	1		odcinek
3.1.2 Kalkulacja własna Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,6 - 70m	1		odcinek
3.1.3 Kalkulacja własna Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 - 28m+28m+30m+80m+70m+12m	1		odcinek
3.1.4 KNR 501/612/13 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii IV, kabel do Fi-30-mm, pierwszy	312		m
3.1.5 KNR 501/612/14 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii IV, kabel do Fi-30-mm, każdy następny (dwa odcinki 70m+30m)	100		m
3.1.6 KNR 501/1001/7 Montaż złączy doziemnych o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równoległe (osłona KM1)	11		szt
3.1.7 KNR 501/1001/7 Montaż złączy doziemnych o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równoległe (osłona KM2)	1		szt
3.1.8 KNR 501/1001/7 Montaż złączy doziemnych o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równoległe (osłona XAGA)	2		szt
4 Prace dodatkowe			
4.1 Element			
4.1.1 Kalkulacja własna Nadzór właścicielski operatora OPL S.A.	16		godz.
4.1.2 Kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza	1		szt