


Stopa St-5 (1sztuka)



MATERIAŁ:	
BETON	STAL
C20/25	konstrukcyjna – AIII–N RB500W strzemiona/ stal montażowa – A0 St0S–b

poziom ±0.000 – 153,21 m n.p.m.

Posadowienie –2,71 – zgodnie z St-1
wykotwienie zgodnie z rys. słupów
wysokość stopy 40cm
pod stopą podkład C8/10 gr.10cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – Stopa St-5 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT.	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0–St0S–b	AIII–N–RB500W		
–	–	m	szt.	szt.	szt.	ø6	#12	#16	#20
St-5 (6sztuk)	1	2,80	7	1	7		19,60	19,60	
	2	1,90	9	1	9		17,10	17,10	
	3	2,30	14	1	14		32,20	32,20	
	4	0,90	5	1	5		4,50	4,50	
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					–	73,40	73,40	–
	MASA 1 mb:					0,222	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					–	65,18	115,97	–
	SUMA:					181,15 kg			

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż. Paweł Kasprzyczak spec.konstr-budowlana		upr.nr ŁOD/1928/POOK/12 ŁOD/BO/9676/12
		Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Parkitny spec.konstr-budowlana		upr.nr 543/85/91 ŁOD/BO/1150/02
część: -	PROJEKT WYKONAWCZY				nr rysunku:
	Temat: PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, KOTŁOWNIĄ I SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARŁUPI WIELKIEJ				K - 14
data: 08.2014r	Lokalizacja: Charłupia Wielka, gm. Wróblew, dz. nr ew. 357				skala: 1:20
	Inwestor: Gmina Wróblew, 98-285 Wróblew				
	Tytuł rys.: Stopa St-5				
BRANŻA - KONSTRUKCJA					