


Nr pom.	Zapotrzebowanie [W]	Powierzchnia grzewcza [m2]	Rozstaw rur [m]	Średnica rur [mm]	Długość obwodu[m]
2	9500	0,0	---	---	---
3	460	5,4	10	17	64
4	300	4,0	10	17	45
6	725	6,0	5	17	128
7	620	5,0	5	17	116
8	755	6,0	10; 5	17	61
9	550	3,0	5	17	44
11	510	6,0	10	17	79
13	235	1,9	5	17	62
15	450	3,4	5	17	101



- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
- powrót instalacji centralnego ogrzewania

saluda architektki

ul. Krakowskie Przedmieście 21
98-200 Sieradz
tel. 607 942 842

temat BUDYNEK ŚWIECILCY ŚRODOWISKOWEJ

adres inwestycji CHARŁUPA WIELKA, GMINA WRÓBLEW, DZ. NR EWID. 492/2, 491/1

inwestor GMINA WRÓBLEW
WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW

rysunek Instalacja c.o. wraz ze źródłem ciepła oraz instalacja ogrzewania nadmuchowego sali - rzut PRZYZIEMIA

wykonat skala 1:100

data STYCZEŃ 2014r.

nr projektu 131005 nr rys. 1 - S

rewizja

Praca autorska zastrzeżona (Dz.U.1994.12.14.100)