


## szczegół konstrukcyjny A



- nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm.  
 - stabilizacja gruntu cementem o  $R_m=2,5$  MPa grub. 10 cm.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.  
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.  
 - podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 20 cm.  
 - stabilizacja gruntu cementem o  $R_m=2,5$  MPa grub. 15 cm.

### Przebudowa drogi Wągłczew - Kolonia Gaj Szczegół konstrukcyjny A

Adres:	droga Wągłczew - Kolonia Gaj	Rys. nr 4
Inwestor:	Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 Wróblew	skala 1:10
Projektował: inż. Karol Galant upr. nr WKP/0315/Z000/11		
Sprawdził: mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. nr BN-10.9/78/81		
lipiec 2015		