

Sieradz, dn. 16.11.2021r.
RM/MZ/ 5023/2021

PROFIL Inżynieria Lądowa
Kamil Ziółkowski
ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57
97-500 Radomsko

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Ocinie, gm. Wróblew.


Realizując treść umowy zlecenia nr 97/RM/2021 z dnia 15.11.2021r. przesyłamy poniżej wytyczne w zakresie zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV w związku z przebudową drogi gminnej nr 114582E w Ocinie, gm. Wróblew:

1. Oczekujemy pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z przebudową drogi.
2. W miejscu skrzyżowania kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV (dz. 411/1) z projektowaną drogą, należy wykonać wykop kontrolny i w przypadku gdy kabel zabezpieczony jest już rurą ochronną należy przedłużyć ją tak aby wychodziła ona 0,5 m po obu stronach jezdni. W tym celu wykorzystać niebieską rurę osłonową, dwudzielną typu A 110 PS. W przypadku braku istnienia rury osłonowej należy ułożyć nową rurę stosując zasady opisane powyżej.
3. Roboty związane z wykopem kabla wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego.
4. Roboty związane z układaniem rury osłonowej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym, posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” oraz upoważnienie podstawowe do wykonywania prac na urządzeniach stanowiących własność PGE Dystrybucja S. A.
5. Zgłoszenia konieczności wykonania prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kablowej należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz na obowiązującym druku (zał. nr 1). W przypadku prac wymagających wyłączenia poszczególnych linii zgłoszenie należy dokonać, w terminie co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem, wraz z załączonym do zgłoszenia harmonogramem wyłączeń.
6. Prace związane z wykonaniem niwelacji i późniejszego utwardzania terenu bezpośrednio nad trasą kabla i w jej pobliżu, należy wykonać ręcznie pod nadzorem uprawnionych służb Rejonu Energetycznego Sieradz.
7. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny Sieradz. Dowodem ich zakończenia i prawidłowości ich wykonania będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę robót, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz, protokół z odbioru robót ulegających zakryciu wraz z załączonym do niego rysunkiem z przekrojem poprzecznym, z opisanymi głębokościami poszczególnych warstw w stosunku do istniejącego kabla.

8. Po zakończeniu całości inwestycji do siedziby Rejonu Energetycznego Sieradz należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac z naniesionymi miejscami lokalizacji rur osłonowych.

W przypadku uwag lub wątpliwości w sprawie pisma prosimy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Majątku Sieciowego Panem Michałem Zychowiczem pod numerem telefonu (42) 240 33 31 lub drogą mailową: michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.

Z poważaniem


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz
Dyrektor
Jadwiga Karolczak

Do wiadomości:

1. RM-a/a

Załączniki:

1. Zgłoszenie – 1 egz.